

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02 d.1 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 13-23 d.1 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek - WC, KUCHNIA	m ²		
		1,78+1,09+1,07+0,93+1,2+1,01+0,36+0,94+0,56+2,07+0,92+1,26+0,8+0,37	m ²	14,360	
				RAZEM	14,360
10	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - WC	m ²		
		2,18*1,84-0,61*0,37	m ²	3,786	
				RAZEM	3,786
11	KNR 4-04 d.1 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - PANELE - POKOJE, KUCHNIA	m ²		
		4,99*3,55+1,76*4,98+4,11*2,07+0,78*2,07	m ²	36,602	
				RAZEM	36,602
12	KNR 4-04 d.1 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - DEMONTAŻ PÓŁEK W SKRYTCE I WC ORAZ PŁYT ŚCIENNYCH W WC	m ²		
		0,78*0,4*4+0,5*0,5*3+1,58*(2,18*2+1,84*2)	m ²	14,701	
				RAZEM	14,701
13	KNR 4-01 d.1 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²		
		0,99+1,05+1,45+5,21+1,54+0,18+0,66+0,16+6,76+6,24+1,79+0,4	m ²	26,430	
				RAZEM	26,430
14	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KSNR 2 d.1 1003-07 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych ANALOGIA: DEMONTAŻ	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
18	KNR AT-18 d.1 0304-04 analogia	Demontaż odblasków samoprzylepnych - DEMONTAŻ KOŁKÓW ROZPOROWYCH (26 szt)	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
19	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO W WC 0,3*2,1	m ²		
			m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
20	KNR 4-01 d.1 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 11 km 1,6*0,5*0,6+0,55*0,4*0,5+0,5*0,4*0,3+0,5*0,5*1+poz.9*0,02+poz.10*0,02+poz.11*0,01+poz.12*0,015+poz.13*0,005+(0,1*5*0,05*5)+(2*0,8*0,02*5)+0,6*0,6*0,85	m ³		
			m ³	2,573	
				RAZEM	2,573
2		Roboty porządkowe			
21	KNR 9-21 d.2 0303-09	Dezynfekcja powierzchni elementów metalowych (kraty, przegrody, itp.) poprzez mycie - RURY W WC 2*3,14*0,05*3,2*3	m ²		
			m ²	3,014	
				RAZEM	3,014
3		Posadzki i okładziny			
22	ZKNR C-2 d.3 0105-07 analogia	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - ZARYSOWANIA NA ŚCIANIE Z PŁYT G-K (ŁĄCZENIA PŁYT) - OBUSTRONNIE (4,11+2,07)*3,18*2-0,8*2*2	m ²		
			m ²	36,105	
				RAZEM	36,105
23	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - FARTUCH W OBREBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I FARTUCH W KUCHNI 0,9*2*2+0,5*0,6+2*0,6	m ²		
			m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
24	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - KABINA PRYSZNICOWA (0,9*2)*2	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
25	KNR AT-27 d.3 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.24	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
26	KNR AT-27 d.3 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 2 0,9*0,9	m ²		
			m ²	0,810	
				RAZEM	0,810
27	KNR AT-27 d.3 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.26	m ²		
			m ²	0,810	
				RAZEM	0,810
28	KNR 2-02 d.3 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - WC - FARTUCH W OBREBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I W KUCHNI poz.23	m ²		
			m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
29	KNR 2-02 d.3 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - WC, KUCHNIA NA DŁ. 2,0m 2,18*1,84-0,61*0,37+2*1,76+0,6*0,78	m ²		
			m ²	7,774	
				RAZEM	7,774
30	NNRNKB d.3 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - WC, KUCHNIA 2*2+1,6+0,6+0,6+2	m		
			m	8,800	
				RAZEM	8,800
31	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 - POKOJE 3,55*4,99+1,76*2,98+2,07*4,11+0,78*1,56	m ²		
			m ²	32,684	
				RAZEM	32,684
32	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - WC, KUCHNIA 0,8*5+1,76	m		
			m	5,760	
				RAZEM	5,760
33	KNR 2-02 d.3 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - WC - PION KANALIZACYJNY	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,2*(0,37+0,2)	m ²	1,824	
				RAZEM	1,824
4		Gładzie i malowanie			
34	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY (3,55*2+4,99*2+1,76*2+4,98*2+2,07*2+4,11*2+2,07*2+0,78*2+1,84*2+2,18*2)* 3,2-(0,9*2*3+0,8*2*5+1,09*1,76*4)-poz.23	m ² m ²	155,138	
				RAZEM	155,138
35	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY poz.10+poz.11	m ² m ²	40,388	
				RAZEM	40,388
36	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - OBROBIENIE WEWNĘTRZNYCH OTWORÓW OKIENNYCH (1,76*2+1,09)*4	m m	18,440	
				RAZEM	18,440
37	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.34+poz.35	m ² m ²	195,526	
				RAZEM	195,526
38	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.34	m ² m ²	155,138	
				RAZEM	155,138
39	NNRNKB d.4 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.35	m ² m ²	40,388	
				RAZEM	40,388
40	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.34	m ² m ²	155,138	
				RAZEM	155,138
41	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.35	m ² m ²	40,388	
				RAZEM	40,388
42	KNR-W 2-02 d.4 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50 mm 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
43	KNR 9-27 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - STOLARKA OKIENNA 1,09*1,76*4	m ² m ²	7,674	
				RAZEM	7,674
44	KNR 9-27 d.4 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie - STOLARKA OKIENNA poz.43	m ² m ²	7,674	
				RAZEM	7,674
5		Roboty murarskie			
45	KNR 4-01 d.5 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-01 d.5 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-01 d.5 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,15*2	m m	0,300	
				RAZEM	0,300
48	KNR AT-44 d.5 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm - WC 1,2	m belki m belki	1,200	
				RAZEM	1,200
6		Stolarka			
6.1		Stolarka drzwiowa			
49	KNR-W 2-02 d.6.1 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 1*2,08	m ² m ²	2,080	
				RAZEM	2,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.6.1	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych - WC, POKÓJ	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.6.1	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane ANALOGIA: WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH GOTOWYCH 1. WEWNĄTRZŁOKALOWE 80 WC - 1 szt 2. WEWNĄTRZŁOKALOWE 80 - 3 szt 0,8*2*4	m ²		
			m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
6.2		Stolarka okienna			
52 d.6.2	KNP 02 1401-05.05 analogia	Szklenie ram drewnianych zespolonych zdejmowanych szybami pojedynczymi gładkimi 2-3 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o pow. do 0.50 m2 - POKÓJ (USZKODZONA SZYBA 38/95)	m ²		
		0,38*0,95	m ²	0,361	
				RAZEM	0,361
53 d.6.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Urządzenia sanitarne			
54 d.7	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych - WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.7	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 32 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.7	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym SZEROKOŚĆ 40cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.7	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.7	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.7	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Instalacja wod-kan			
63 d.8	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłozę z cegły - ŚCIANA	m		
		1,58+2,18+1,84+2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
64 d.8	KNR AT-13 0105-03 analogia	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w PODŁODZE - podłozę z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		1,2+1,3	m	2,500	
				RAZEM	2,500
65 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - UMYWALKA, ZLEWOZMYWAK, PRALKA	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR-W 2-15 d.8 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - KABINA PRYSZNICOWA 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 2-15 d.8 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - USTĘP 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 2-15 d.8 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,5+1+0,6*2	m m	3,700	
				RAZEM	3,700
69	KNR-W 2-15 d.8 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,18+1,84	m m	4,020	
				RAZEM	4,020
70	KNR-W 2-15 d.8 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,18	m m	2,180	
				RAZEM	2,180
71	KNR-W 2-15 d.8 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - UMYWALKA, WANNA, USTĘP, PRALKA 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm (2+1,5+1)*2+1,5	m m	10,500	
				RAZEM	10,500
73	KNR 0-34 d.8 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) - WC ORAZ C.O. poz.72+12,55*2+5,1*2	m m	45,800	
				RAZEM	45,800
74	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0602-01 analogia	Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm - PEX-a 13	szt. szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
75	KNR 2-15 d.8 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
76	KNR 2-15 d.8 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 2-15 d.8 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR-W 4-03 d.8 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.63	m m	7,600	
				RAZEM	7,600
9		Instalacja c.o.			
79	KNR-W 2-15 d.9 0418-03 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - TYLKO MONTAŻ 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
80	KNR-W 2-15 d.9 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 4	urz. urz.	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Instalacja elektryczna			
81	KNR-W 4-03 d.10 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
82	KNR-W 4-03 d.10 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.10	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie otworów pod puszki 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.10	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.83	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
85 d.10	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgańlenie poz.81+poz.82	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
86 d.10	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemiением 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.10	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie- mieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych 9+3	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
88 d.10	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- nowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
89 d.10	KNR-W 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.10	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
91 d.10	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw- porażeniowy 1 (2) - bieg. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.10	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar. pomiar.	 5,000	
				RAZEM	5,000
94 d.10	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po- miar 17	pomiar pomiar	 17,000	
				RAZEM	17,000
95 d.10	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar- ciowej - pierwszy 12	pomiar pomiar	 12,000	
				RAZEM	12,000
96 d.10	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż- nicowoprądowego - pierwszy 12	pomiar pomiar	 12,000	
				RAZEM	12,000
97 d.10	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
98 d.10	KNR-W 5-08 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane paska- mi lub klamerkami na przygotowanym podłożu 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
99 d.10	KNR-W 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 5,	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
100 d.10	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 35	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000
101 d.10	KNR-W 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.10	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ² 16*6	szt. szt.	 96,000	
				RAZEM	96,000
103 d.10	KNR-W 4-03 0603-01	Demontarz i montarz opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
104 d.10	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych zewnętrznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.10	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.100	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000